

## EN ROUTE VERS L'AUTOSUFFISANCE EN RIZ, AMENAGEMENT DE **22** BAS-FONDS POUR UN INVESTISSEMENT DE **2 750 000 000 FCFA.**



Ida Mouride



Gouye Madiboury



Ida Secco



Malhème Theurigne



Niahène

### 1. PREVISIONS DE REALISATION.

Autosuffisance en riz	Désignation	2 015	2016	2 017
Prévisions de réalisations du PASA Lou-Ma-Kaf	Emblavure (ha)	1500	2 850	6 100
	Production (tonnes)	3 750	7 125	13 250
Prévisions du PRACAS	Emblavure (ha)	3 000	4 000	5 000
	Production (tonnes)	7 500	10 000	12 500

### 2. IMPACTS DES 22 BAS-FONDS AMENAGES.

- 2 650 000 m<sup>3</sup> d'eau mobilisées annuellement avec le renforcement de la résilience des écosystèmes.
- objectifs assignés à la région de Kaffrine pour atteindre l'autosuffisance en riz dépassés.
- 400 à 600 000 FCFA de revenu par bénéficiaire direct soit un total de 1 à 1,5 milliards de FCFA.
- Promotion de l'emploi rural à travers le transport, la transformation, la commercialisation,...
- Désenclavement de plus de 30 villages répartis dans 8 Communes durant l'hivernage.

### 3. DISPOSITIONS DEJA PRISES ET ENVISAGEE A COURT TERME POUR VALORISER LES 22 BAS FONDS AMENAGES.

- Voyages d'études.
- Mise en place de Comités Locaux de Suivi des Travaux que vont se muer en Comités de Gestion.
- Mise en place d'une Fédération inclusive et structuration de la filière riz pluviale à Kaffrine.
- Dotation en intrants de démarrage.
- Constitution d'un dispositif d'appui conseil pour le renforcement technique.
- Recrutement d'un opérateur de proximité pour le développement organisationnel.
- Mise en place de plus de 40 Unités de matériel agricole (Décortiqueuses mobiles et motoculteurs).

## OUVRAGE DE IDA MOURIDE, UN DES 22 BAS-FONDS PREVUS

### 1. Informations de base :

- Nombre : 2 ouvrages en cascade.
- Localisation : Ida Secco et Ida Mouride
- Longueur digue : 98 mètres linéaires.
- Hauteur : 1,80 mètres linéaires.
- Coût de l'Ouvrage : 87 224 420 FCFA TVA
- Source de Financement : GAFSP et République du Sénégal
- Date prévisionnelle d'entrée en service : Mai 2015



*Situation initiale, Déc 2014*

### 2. Impacts des ouvrages.

- Volume d'eau mobilisée annuellement : 650 000 m<sup>3</sup>.
- Superficie emblavable : 200 ha.
- Production escomptée de riz et légumes : 600 et 1600 tonnes.
- Bénéficiaires : 227
- Revenu global généré : 91 à 136 000 000 FCFA soit 400 000 à 600 000 FCFA par bénéficiaire.
- Désenclavement des villages durant l'hivernage.



*Digue réalisée (20 mars 2015)*

## OUVRAGE DE MALHEME THIEURIGNE.



### 1. Informations de base :

- Nombre : 3 ouvrages.
- Localisation : Niahène, Malhène Thalhène et Malhème Thieurigne *Situation initiale (12 Déc. 2014)*
- Longueur digue \_\_\_\_\_ : 80 mètres linéaires.
- Hauteur \_\_\_\_\_ : 1,50 mètre linéaire.
- Coût de l'Ouvrage \_\_\_\_\_ : 92 224 420 FCFA TVA
- Source de Financement \_\_\_\_\_ : GAFSP et République du Sénégal
- Date prévisionnelle d'entrée en service \_ : Mai 2015.

### 2. Impacts des ouvrages

- Volume d'eau mobilisée annuellement \_\_\_\_\_ : 450 000 m<sup>3</sup>.
- Superficie emblavable \_\_\_\_\_ : 130ha.
- Production Escomptée de riz et légumes : 390 et 1 200 tonnes
- Bénéficiaires : 127
- Revenu moyen \_\_\_\_\_ : 50 800 000 à 76 200\_000  
soit 400 000 à 600 000 FCFA par bénéficiaire.
- Désenclavement des villages durant l'hivernage.



*Digue réalisée (20 mars 2015)*